

DESRIPTIF – AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE DE PLANCHER-BAS

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U. HT (€)	MONTANT HT (€)
1	Installation de Chantier	U	1,00		
Z 106	Décapage d'enrobés existants y compris évacuation des produits	M2	190,00		
2	Mise à niveau d'une grille d'aération devant un seuil d'entrée	U	1,00		
Zs330	Mise à niveau de tampon fonte	U	3,00		
Z105	Reprofilage du support avec fourniture et mise en œuvre d'empierrement de type GNT 0/31.5 de 0 à 8 cm	M2	190,00		
Z250	Fourniture et mise en œuvre manuelle d'enrobés 0/10 noir épaisseur 0.05m	M2	190,00		
3	Marquage au sol de place PMR	U	1,00		
4	Fourniture et pose de panneau stationnement interdit sauf PMR	U	1,00		
5	Bande d'éveil à la vigilance	ML	20,00		