

DESCRIPTIF : REFECTION DES PARAPETS DU PONT DU RAPOIS

ET CREATION D'UN PARAPET AU PONT DE LA TRUITE

DETAIL QUANTITATIF

N°	Désignation des ouvrages	U	QUANTITE	P.U. H.T. (€)	MONTANT H.T. (€)
1	Installation de chantier et transfert d'équipe et signalisation	F	1.00		
A	RUE DU RAPOIS				
	a) Pont lui-même :				
	Fourniture de garde-corps S8 en alignement droit (Hauteur=1,005 m)	ML	35.00		
	Fixation de garde-corps sur platine 200x200 mm avec tiges filetées et scellement chimique résine	U	27.00		
	Plus-value pour extrémité	U	6.00		
	Plus-value éventuelle pour peinture polyester cuite au four – garde-corps S8	ML	35.00		
	Pose de garde-corps S8 ou de l'ensemble	ML	35.00		
	b) En bord de rivière :				
	Fourniture garde-corps S8 en alignement droit (Hauteur=1.005m)	ML	90.00		
	Plus-value éventuelle pour peinture polyester cuite au four – garde-corps S8	ML	90.00		
	Fixation de garde-corps en applique (sur mur béton préfabriqué existant), côté rivière	U	55.00		
	Pose de l'ensemble en bord de rivière	ML	90.00		
	c) Options :				
	Dépose et évacuation de l'ensemble des garde-corps existant (pont et long de rivière)	F	1.00		
	Reprise des maçonneries en tête de pont	U	4.00		
	Fourniture et pose d'un regard (45x45) avec grille fonte (50x50) (hors chaussée) et tuyau d'évacuation à la rivière des eaux pluviales (1,5 ml)	F	1.00		
B	(RUE DE LA TRUITE)PONT DE LA TRUITE				
	Création d'une longrine de 30x35 cm y compris ferraille et coffrage	ML	10.00		
	Fourniture garde-corps S8 en alignement droit (Hauteur=1.005m)	ML	10.00		
	Fixation de garde-corps sur platine 200X200 mm avec tiges filetées et scellement chimique Résine	U	10.00		
	Plus-value éventuelle pour peinture polyester cuite au four – garde-corps S8	ML	10.00		
	Pose de garde-corps S8	ML	10.00		