

DESCRIPTIF LOT 1 : AMENAGEMENT D'UN PARKING + TRAVAUX GENEREAUX DE PREPARATION
POUR L'IMPLANTATION D'UN TERRAIN MULTI ACTIVITES

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. H.T. (€) | MONTANT H.T. (€) |
|-----|--|----|----------|---------------|------------------|
| 1 | ARRIERE PLACE DE LA LIBERTE | | | | |
| 1 | Rabotage de la surface à traiter | M2 | 850.00 | | |
| 2 | Fourniture et pose de bordures type T2 en béton gris ou pavés | ML | 80.00 | | |
| 3 | Fourniture et pose de bordures type T2 en granit ou pavés | ML | 80.00 | | |
| 4 | Création d'un puits perdu comprenant : terrassement en puits, géotextile, matériaux drainant, rehausse et grille | U | 1.00 | | |
| 5 | Reprofilage du support avec fourniture et mise en œuvre d'empierrement de type GNT 0/31.5 de 0 à 8 cm | M2 | 850.00 | | |
| 6 | Fourniture et mise en œuvre mécanique d'enrobés 0/10 noir à raison de 120kg/m2 | M2 | 850.00 | | |
| 7 | Fourniture et mise en place de terre végétale | T | 15.00 | | |
| 7 | Réalisation de place de parking (matérialisation) | ML | 140.00 | | |
| 8 | Marquage de place PMR | U | 1.00 | | |
| 9 | Fourniture et pose de panneau pour place PMR | | 1.00 | | |
| | SOUS-TOTAL - ARRIERE PLACE DE LA LIBERTE | | | | |
| 2 | PLATEAU DE JEU | | | | |
| 2.1 | Travaux généraux | | | | |
| 8 | Dépose d'équipements existants (panneau de basket, but, ...) | FT | 1.00 | | |
| 1 | Rabotage de la surface à traiter | M2 | 860.00 | | |
| 2 | Fourniture et pose de bordures type T2 en béton gris ou pavés | ML | 65.00 | | |
| 3 | Fourniture et pose de bordures type T2 en granit ou pavés | ML | 65.00 | | |
| 5 | Reprofilage du support avec fourniture et mise en œuvre d'empierrement de type GNT 0/31.5 de 0 à 8 cm | M2 | 860.00 | | |

| | | | | | |
|---|--|----|--------|--|--|
| 6 | Fourniture et mise en œuvre mécanique d'enrobés 0/10 noir à raison de 120 kg/m2 | M2 | 860.00 | | |
| | SOUS-TOTAL – TRAVAUX GENERAUX | | | | |
| | <p>OPTION :</p> <p>Fourniture et pose d'un point d'apport volontaire enterré et insonorisé pour le verre répondant aux critères demandés par le SICTOM en matière de vidage. Celui-ci doit présenter un système de préhension des bacs de type CROCHET exclusivement.</p> <p>Ci-après des liens vers des modèles de conteneurs enterrés :</p> <p>https://collectal.fr/nos-solutions/conteneurs-enterres/ http://www.astech-eco.com/conteneurs-enterr%C3%A9s https://contenur.fr/produits/enterres/ https://www.plasticomnium.com/env/switzerland/fr/conteneurs-a-dechets/conteneurs-enterres.html https://www.sotkon.com/fr/standard https://www.engels.fr/conteneur-enterre http://www.ecollect.fr/</p> | U | 1,00 | | |